



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058540-00	Nº SICONV 870227/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF CUMARU DO NORTE / PA	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL									462.062,22	
1.			SERVIÇOS TRANSVERSAIS					-	105.280,06	
1.1.			Serviços Preliminares					-	5.679,57	
1.1.1.	Composição	001	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	4.376,64	BDI 1	5.679,57	5.679,57	RA
1.2.			Instalação de Canteiro					-	63.844,53	
1.2.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	475,64	BDI 1	617,24	3.703,44	RA
1.2.2.	Composição	003	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	744,18	37,04	BDI 1	48,07	35.772,73	RA
1.2.3.	SINAPI	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	5.731,16	0,47	BDI 1	0,61	3.496,01	RA
1.2.4.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00	460,40	BDI 1	597,46	7.169,52	RA
1.2.5.	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.435,13	BDI 1	1.862,37	1.862,37	RA
1.2.6.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	6,00	672,80	BDI 1	873,09	5.238,54	RA
1.2.7.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	423,95	BDI 1	550,16	6.601,92	RA
1.3.			Administração de Obra					-	35.755,96	
1.3.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00	6.888,33	BDI 1	8.938,99	35.755,96	RA
2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	14.438,94	
2.1.			Praça					-	8.965,07	
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	63,83	0,29	BDI 1	0,38	24,26	RA
2.1.2.	SINAPI	74154/1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	167,00	3,84	BDI 1	4,98	831,66	RA
2.1.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	381,30	6,59	BDI 1	8,55	3.260,12	RA
2.1.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.664,30	1,40	BDI 1	1,82	4.849,03	RA
2.2.			Pista					-	1.179,07	
2.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	209,87	0,29	BDI 1	0,38	79,75	RA
2.2.2.	SINAPI	74154/1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	44,86	3,84	BDI 1	4,98	223,40	RA
2.2.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,10	6,59	BDI 1	8,55	112,01	RA
2.2.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	419,73	1,40	BDI 1	1,82	763,91	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058540-00	Nº SICONV 870227/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF CUMARU DO NORTE / PA	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL									462.062,22	
2.3.			Compensação					-	4.294,80	
2.3.1.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	182,54	9,25	BDI 1	12,00	2.190,48	RA
2.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1.606,35	1,01	BDI 1	1,31	2.104,32	RA
3.			PISTA					-	84.392,81	
3.1.			Pista					-	84.392,81	
3.1.1.	SINAPI	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	41,97	161,67	BDI 1	209,80	8.805,31	RA
3.1.2.	SINAPI	94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	10,49	149,73	BDI 1	194,30	2.038,21	RA
3.1.3.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	419,73	85,14	BDI 1	110,49	46.375,97	RA
3.1.4.	SINAPI	79514/1	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	M2	419,73	49,89	BDI 1	64,74	27.173,32	RA
4.			PRAÇA					-	219.951,24	
4.1.			Meio Fio, Sarjetas e Muretas					-	37.564,03	
4.1.1.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	40,00	5,85	BDI 1	7,59	303,60	RA
4.1.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	172,89	35,96	BDI 1	46,67	8.068,78	RA
4.1.3.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	82,80	28,89	BDI 1	37,49	3.104,17	RA
4.1.4.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	82,99	115,72	BDI 1	150,17	12.462,61	RA
4.1.5.	Composição	004	MURETA EM ALVENARIA, H = 0,20 ACIMA DO SOLO. ACABAMENTO COM REBOCO E PINTURA A CAL	M	294,21	35,69	BDI 1	46,31	13.624,87	RA
4.2.			Calçamentos e Gramas					-	106.454,02	
4.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	330,03	48,25	BDI 1	62,61	20.663,18	RA
4.2.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.211,56	49,01	BDI 1	63,60	77.055,22	RA
4.2.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	779,27	8,64	BDI 1	11,21	8.735,62	RA
4.3.			Mobiliário					-	75.933,19	
4.3.1.	Composição	005	BANCO DE CONCRETO ONDULADO (1,50 X 0,50 X 0,55 M) = (C x L x A)	UN	27,00	494,45	BDI 1	641,65	17.324,55	RA

RECURSO
↓

Clunha



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058540-00	Nº SICONV 870227/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF CUMARU DO NORTE / PA	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL									462.062,22	
4.3.2.	SINAPI-I	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	13,00	631,84	BDI 1	819,94	10.659,22	RA
4.3.3.	Composição	006	POSTE DE AÇO CONICO RETO, DUAS PETÁLAS, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	3.050,86	BDI 1	3.959,10	47.509,20	RA
4.3.4.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_ 10/2018	UN	58,00	5,85	BDI 1	7,59	440,22	RA
5.			ELÉTRICO					-	18.218,73	
5.1.			Acessórios para Eletroduto					-	320,26	
5.1.1.	SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	17,00	1,30	BDI 1	1,69	28,73	RA
5.1.2.	SINAPI-I	1893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	27,00	2,79	BDI 1	3,62	97,74	RA
5.1.3.	SINAPI-I	1902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	47,00	2,03	BDI 1	2,63	123,61	RA
5.1.4.	SINAPI-I	1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	58,00	0,93	BDI 1	1,21	70,18	RA
5.2.			Acessórios de uso geral					-	81,08	
5.2.1.	SINAPI-I	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	58,00	0,07	BDI 1	0,09	5,22	RA
5.2.2.	SINAPI-I	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	304,00	0,12	BDI 1	0,16	48,64	RA
5.2.3.	SINAPI-I	11054	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	UN	58,00	0,04	BDI 1	0,05	2,90	RA
5.2.4.	SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	304,00	0,06	BDI 1	0,08	24,32	RA
5.3.			Cabos de Energia					-	6.511,68	
5.3.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	27,60	3,24	BDI 1	4,20	115,92	RA
5.3.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	1.974,00	2,50	BDI 1	3,24	6.395,76	RA
5.4.			Dispositivos de Comando e Distribuição					-	5.080,28	
5.4.1.	SINAPI-I	39773	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	UN	14,00	110,45	BDI 1	143,33	2.006,62	RA
5.4.2.	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	28,68	BDI 1	37,22	446,64	RA
5.4.3.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2016	UN	14,00	49,85	BDI 1	64,69	905,66	RA
5.4.4.	SINAPI-I	39806	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN	UN	2,00	254,26	BDI 1	329,95	659,90	RA
5.4.5.	Composição	013	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM POSTE DA REDE - ATÉ 5 KVA, BIFÁSICA OU TRIFÁSICA	UN	2,00	408,98	BDI 1	530,73	1.061,46	RA
5.5.			Eletrodutos					-	6.225,43	
5.5.1.	Composição	009	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,40	4,20	BDI 1	5,45	1.092,18	RA

RECURSO
↓

Cluska



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058540-00	Nº SICONV 870227/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF CUMARU DO NORTE / PA	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL										462.062,22
5.5.2.	Composição	010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,50	9,16	BDI 1	11,89	243,75	RA
5.5.3.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	88,10	9,64	BDI 1	12,51	1.102,13	RA
5.5.4.	Composição	011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	155,70	10,07	BDI 1	13,07	2.035,00	RA
5.5.5.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	34,10	14,01	BDI 1	18,18	619,94	RA
5.5.6.	Composição	012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45,80	5,76	BDI 1	7,47	342,13	RA
5.5.7.	SINAPI-I	393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	21,00	1,10	BDI 1	1,43	30,03	RA
5.5.8.	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	58,00	0,95	BDI 1	1,23	71,34	RA
5.5.9.	SINAPI-I	394	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	90,00	1,89	BDI 1	2,45	220,50	RA
5.5.10.	SINAPI-I	395	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	158,00	1,82	BDI 1	2,36	372,88	RA
5.5.11.	SINAPI-I	396	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	35,00	2,10	BDI 1	2,73	95,55	RA
6.			ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO					-	5.848,00	
6.1.			Acessibilidade e Sinalização					-	5.848,00	
6.1.1.	Composição	007	PLACA DA SINALIZAÇÃO REFLEXIVA COM PONTALETE DE MADEIRA H = 2,0M, PLACA DE 0,4 X 0,6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	332,59	BDI 1	431,60	1.726,40	RA
6.1.2.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	448,00	7,09	BDI 1	9,20	4.121,60	RA
7.			LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO					-	13.932,44	
7.1.			Limpeza e Desmobilização					-	13.932,44	
7.1.1.	Composição	008	LIMPEZA	M2	5.731,16	1,11	BDI 1	1,44	8.252,87	RA
7.1.2.	Composição	001	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	4.376,64	BDI 1	5.679,57	5.679,57	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Clunha



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU


Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058540-00	Nº SICONV 870227/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF CUMARU DO NORTE / PA	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL									462.062,22

CUMARU DO NORTE / PA
Local

sexta-feira, 26 de março de 2021
Data


Responsável Técnico
Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA
CREA/CAU: 261835077-4
ART/RRT: PA20200459622

RECURSO

