TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA

Considerando que é dever do gestor manter as edificações públicas em boas condições de conservação e funcionamento, é necessário para isso a adoção de ações de manutenção corretiva e preventiva visando o melhoramento de instalações, estruturas e ambientes, mantendo-os em permanente condição de atender adequadamente às demandas institucionais e da sociedade usuária. Assim, torna-se imprescindível a contratação de empresa que preste os serviços indispensáveis ao atendimento dos princípios constitucionais, das leis e das normas emanadas pelos órgãos de Controle Externos.

2. OBJETO

2.1. O Objeto deste procedimento é a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA SOB, DEMANDA, PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, SEMPRE QUE NECECESSÁRIOS, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EXISTENTES OU QUE VENHA A OCORRER NOS IMÓVEIS DE POSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CUMARU DO NORTE-PA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI E DESCRITOS NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

2.2 ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

2.2.1 DAS ESPECIFICAÇÕES

LOTE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	SERVIÇOS	1

2.2 CONTEÚDO DO LOTE (Descrição dos serviços):

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	240
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240
5	COBERTURAS E TELHADOS, CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC DIAMETRO 125MM, INCLUINDO CABECEIRAS	M	200
	COBERTURAS E TELHADOS, CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC DIAMETRO 125MM, INCLUINDO CABECEIRAS EMENDAS, BOCAIS SUPORTES E VEDAÇÕES EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019		
6	COBERTURAS E TELHADOS, CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	M	200
7	COBERTURAS E TELHADOS, CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANOZADO, CORTE 33CM AF_11/2020	M	200
8	COBERTURAS E TELHADOS, COBERTURA TELHA DE ALUMINIO ONDULADA E=0,5MM	M2	500
9	COBERTURAS E TELHADOS, COBERTURA TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX	M2	1500
10	COBERTURAS E TELHADOS, COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM	M2	1500
11	COBERTURAS E TELHADOS, CUMEEIRA ALUMINIO E=0,8MM	M	100
12	COBERTURAS E TELHADOS, CUMEEIRA DE BARRO	M	100
13	COBERTURAS E TELHADOS, CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E= 6MM	M	100
14	COBERTURAS E TELHADOS, ESTRUTURA METALICA P/ COBERTA -INCL. PINTURA ANTI- CORROSIVA	KG	500
15	COBERTURAS E TELHADOS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO VÃOS MAIORES OU IGUAIS	KG	750
	COBERTURAS E TELHADOS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO VÃOS MAIORES OU		

	IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6.0 INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019		
16	COBERTURAS E TELHADOS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO VÃOS MAIORES QUE 6,0M E MENORES QUE 12	KG	750
	COBERTURAS E TELHADOS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO VÃOS MAIORES QUE 6,0M E MENORES QUE 12 M, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019		
17	COBERTURAS E TELHADOS, RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVENIZADA NÚMERO 26	M	200
	COBERTURAS E TELHADOS, RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVENIZADA NÚMERO 26 CORTE DE 33CM INCLUINDO IÇAMENTO AF_07/2019		
18	COBERTURAS E TELHADOS, TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 12.0M	UND	11
19	COBERTURAS E TELHADOS, TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 6.M	UND	20
20	COBERTURAS E TELHADOS, TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M	UND	11
21	COBERTURAS E TELHADOS, TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOSDE ATE 2 ÁGUAS	M2	500
	COBERTURAS E TELHADOS, TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019		
22	COBERTURAS E TELHADOS, TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOSDE ATE 2 AGUAS	M2	500
	COBERTURAS E TELHADOS, TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOSDE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019		
23	COBERTURAS E TELHADOS, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE	M2	1000
	COBERTURAS E TELHADOS, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELAHDOSDE ATE 2 AGUAS PARA TELHAS CERAMICA FAPA CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_072019		
24	COBERTURAS E TELHADOS, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHAS ONDULAD DE FIBROCIMENTO METALICA PLASTICA OU TEMOACÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	1500
25	DEMOLIÇOES E RETIRADAS ,RETITADAS DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K	M3	150
26	DEMOLIÇOES E RETIRADAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FROMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO .AF_12/2017	M3	500
	DEMOLIÇOES E RETIRADAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FROMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO .AF_12/2017		
27	DEMOLIÇOES E RETIRADAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DE FORMA SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	150
	DEMOLIÇOES E RETIRADAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DE FORMA SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/207		
28	DEMOLIÇOES E RETIRADAS DEMOLIÇÕES DE PILARES E VIGAS EM CONCRETOS ARMADO DE FROMA MANUAL	M3	50
	DEMOLIÇOES E RETIRADAS,DEMOLIÇÕES DE PILARES E VIGAS EM CONCRETOS ARMADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO .AF_12/2017		
29	DEMOLIÇOES E RETIRADAS RETITADA DE FORRO EM PVC I(NCL.BARROTEAMENTO)	M2	450
30	DEMOLIÇOES E RETIRADAS RETITADA DE PISO INCL. CAMADA IMPERMEABILIZADORA	M2	500
31	DEMOLIÇOES E RETIRADAS RETITADA DE PONTO ELETRICO	PT	200
32	DEMOLIÇOES E RETIRADAS RETITADAS DE FORRO DE GESSO (INCL. BARROTEAMNETO)	M2	250
33	DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVENIZADA	M	100
34	DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETIRADA DE SOLEIRA E PEITORIL	M2	50
35	DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	1500
36	DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	M2	1500
37	DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETIRADAS DE CAIXA DE AR CONDICIONADOR	UN	51
38	DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETIRADAS DE RODAPÉ CERAMICO	M	250
39	DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETITADA DE LOUÇA SANITARIA	UN	51
40	DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETITADA DE REVESTIMENTO CARAMICA	M2	1500
41	DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETITADAS DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO	M2	50
42	DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETITADAS DE LUMINARIAS	UN	300
43	DEMOLIÇOES E RETIRADAS,RETIRADA DE PONTO DE AGUA /ESGOTO	PT	200
44	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTA DIVILUX 0.80X2.10M C/ FERRAGENS C/ PERFIL DE ALUMINIO	UND	7
45	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM	M2	30
46	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS ESQUADRIABASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM	M2	20

47	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS ESQUADRIADE ALUM. DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS	M2	30
48	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO	UND	11
	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019		
49	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO COM EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	UND	36
	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO COM EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019		
50	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA	UND	11
	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADOS UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR TRINCO FECHADURA CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR AF_01/2021		
51	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA	UND	31
	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA 80X210CM ESPESSURA DE 3,5CMINCLUSO AF_12/2019		
52	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA	UND	7
	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA 90X210CM ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019		
53	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA)	UND	11
	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA) 60X210CM ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSO DOBRADIÇOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019		
54	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMIINADO COM CAIXILHO	UND	11
	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMIINADO COM CAIXILHOA ALIZAR E FERRAGENS DE 0,8X2 10M		
55	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTA EM VIDROS TEMPERADOS C/ FERRAGENS-(SEM MOLA)	M2	30
56	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTÃO DE FERRO 5/8C/ FERRAGENS INCL. ANTI- CORROSIVA	M2	50
57	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS CONCRETO FCK= 15MPA,TRAÇO 1;3;4;3,5(EM MASSA SECA DE CIMENTO	M3	12
	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS CONCRETO FCK= 15MPA,TRAÇO 1;3;4;3,5(EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIA/ BRITA 1)PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L AF_05/2021		
58	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS CONCRETO FCK= 25MPA,TRAÇO 1;2;3;2,7(EM MASSA SECA DE CIMENTO)	M3	28
	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS CONCRETO FCK= 25MPA,TRAÇO 1;2;3;2,7(EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIA/BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400LAF_05/2021		
59	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA	M3	30
	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020		
60	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS ARMAÇÃO P/ CONCRETO	KG	3200
61	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS CONTRAVERGA PRÉ- MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	50
62	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS DESFORMA	M2	480
63	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS FORMA C/ MADEIRA BRANCA	M2	240
64	FUNDAÇOES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO	M3	20
65	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS VERGA PRÉ- MOLADADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO AF_03/2016	M	50
66	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS VERGA PRÉ - MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO AF_03/2016	M	50
67	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS VERGA PRÉ -MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS 1,5M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	50

68	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS VERGA PRÉ -MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VÃO AF_03/2016	M	50
69	FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS VERGA PRÉ -MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃOAF_03/2016	M	50
70	IMPERMEABILIZAÇÕES IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA (3 DEMÃOS	M2	300
71	IMPERMEABILIZAÇÕES IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS	M2	300
72	INSTALAÇOES ELETRICAS CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4"	UND	20
73	INSTALAÇOES ELETRICAS HASTE DE COBRE P/ ATERR..3/4"X3M S/ CONECTOR	UND	20
74	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10MM2 ANTI CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	250
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10MM2 ANTI CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _12/2105		
75	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 16 MM2 ANTI CHAMA 450/750VPARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	250
76	INSTALAÇOES ELETRICAS CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMNETO, CIRCULAR EM POLIETILENO	UND	20
	INSTALAÇOES ELETRICAS CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMNETO, CIRCULAR EM POLIETILENO DIAMETRO INTERNO=0,3M AF_12/2020		
77	INSTALAÇOES ELETRICAS CENTRO DE DESTRIBUIÇÃO P/ 12 DIJUNTORES (C/BARRAMENTO	UND	7
78	INSTALAÇOES ELETRICAS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 24 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO)	UND	7
79	INSTALAÇOES ELETRICAS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 32 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO)	UND	7
80	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO FLECIVEL CORRUGADO PVC DN,DN 20 MM (1/2")PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	250
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO FLECIVEL CORRUGADO PVC DN,DN 20 MM (1/2")PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM FORRO FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2015		
81	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO FLEXIIVEL CORRUGADO PVC DN,DN 25 MM (3/4")PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	250
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO FLEXIIVEL CORRUGADO PVC DN,DN 225 MM (3/4")PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADOS EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015		
82	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC.DN 20 MM(1/2")PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	100
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC.DN 20 MM(1/2")PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM LAJE -FORMENCIMENTO E INSTALÇÃO AF_12/2015		
83	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC.DN 25 MM(3/4")PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	100
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC.DN 25 MM(3/4")PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM LAJE- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO AF_ 12/2015		
84	INSTALAÇOES ELETRICAS LAMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27- FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO	UND	400
	INSTALAÇOES ELETRICAS LAMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27- FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 02/2020		
85	INSTALAÇOES ELETRICAS LAMPADA TUBULAR DE LED DE 18/20W, BASE G13	UN	400
	INSTALAÇOES ELETRICAS LAMPADA TUBULAR DE LED DE 18/20W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 02/2020_P		
86	INSTALAÇOES ELETRICAS PONTO DE FORÇA (TUBUL. FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	PT	76
87	INSTALAÇOES ELETRICAS PONTO DE LUZ/ FORÇA (C/TUBUL., CX E FIAÇÃO) ATÉ 200W	PT	751
88	INSTALAÇOES ELETRICAS QUADRO DE MEDIÇÃO BIFASICO (C/ DISJUNTOR	UND	11
89	INSTALAÇOES ELETRICAS QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFASICO (C/ DISJUNTOR)	UND	11
90	INSTALAÇOES ELETRICAS REVISÃO DE PONTO DE LUZ	PT	500
91	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS PONTO DE AGUA (INCLU TUBOS E CONEXOES	PT	80
92	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS PONTO DE ESGOSTO (INCLU.TUBOS CONEXÕES	PT	51
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAISPONTO DE ESGOSTO (INCLU.TUBOS CONEXÕES CX. E RALOS).		
93	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	200
94	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS REVISÃO DE PONTO DE ESGOSTO	PT	200
95	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M2	1000
96	MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANPORTE PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M,EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.	M2	100
	MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANPORTE PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M,EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.AF_06/2016		

97	MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUAL	M3	250
	MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUAL 1,30M.AF_02/2021		
98	MOVIMENTO DE TERRA REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE .AF_ 10/2017	M3	250
99	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO	M2	50
	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMSSA DE ASSENTAMNETO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020		
100	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2	1000
101	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	M2	100
102	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS, DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E=9CM	M2	300
103	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS,DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICO E=9CM	M2	200
104	PINTURAS E PROTEÇÕES VERNIZ SINTETICO BRILHANTE 2 DE MÃOS	M2	200
105	PINTURAS E PROTEÇÕES ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	M2	1500
106	PINTURAS E PROTEÇÕES ACRILICA PARA PISO	M2	300
107	PINTURAS E PROTEÇÕES ACRILICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR INTERNO E EXTERNA	M2	1000
108	PINTURAS E PROTEÇÕES EMASSAMENTO DE PAREDE C/MASSA ACRILICA	M2	1500
109	PINTURAS E PROTEÇÕES EMASSAMENTO DE PAREDE P/ RECEBER PINTURA PVC	M2	1875
110	PINTURAS E PROTEÇÕES PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA DUAS DE MÃOS	M2	200
111	PINTURAS E PROTEÇÕES PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO	M2	300
	PINTURAS E PROTEÇÕES PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCA) PULVERIZADA SOBRE SUPEFICIES METALICAS (EXCERTO PERFIL EXECUTADO EM OBRA POR DE MÃO AF_01/2020		
112	PINTURAS E PROTEÇÕES PVA EXTERNA C/MASSA E LIQ. PREPARADOR	M2	1000
113	PINTURAS E PROTEÇÕES PVA EXTERNA(SOBRE PINTURA ANTIGA)	M2	750
114	PINTURAS E PROTEÇÕES PVA INTERNA C/MASSA ACRILICA E SELADOR	M2	1000
115	PINTURAS E PROTEÇÕES PVA INTERNA(SOBRE PINTURA ANTIGA)	M2	750
116	PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS BLOKRET SESTAVADO E=6CM(INCL.COLHAO DE AREIA E REJUNTAMENTO	M2	300
117	PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS BLOKRET SEXTAVADO E=8CM(INCL.COLHAO DE AREIA E REJUNTAMENTO	M2	300
118	PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS MEIO- FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,15MX0,12M SEM LAMINA	M	200
119	PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS MEIO FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,15MX0,12M-C/ LAMINA	M	200
120	PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS PISO DE LATA RESISTENCIA E=8CM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULAZADORA	M2	200
121	PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS REVESTIMENTO CERAMICO PADRÃO MÉDIO	M2	1500
122	PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS RODAPE CERAMICO H=8CM	M	1500
123	PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS RODAPE EM PORCELANATO	M	500
124	PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS,PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS AF_09/2020	M2	200
125	PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORIS ARGAMASSA TRAÇO 1;3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA	M3	50
	PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS ARGAMASSA TRAÇO 1;3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400LAF_08/2019		
126	PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORIS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M3	25
	PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF_07/2016		
127	PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORIS SOLEIRA E PEITORIL EM GRANITO(PRETO)C/ REBAIXO E=3CM	M2	25
128	PISOS SOLEIRAS RODAPES E PEITORIS REVESTIMENTO CERÃMICA PADRÃO ALTO	M2	500
129	PISOS, SOLEIRAS RODAPÉS E PEITORIS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADOS OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO IN LOGO FEITO EM OBRA	M2	188
	PISOS, SOLEIRAS RODAPÉS E PEITORIS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADOS) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO IN LOGO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8CM ARMADO AF_ 07/2016		
130	PISOS, SOLEIRAS,RODAPEIS EPEITORIS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)OU PISO DE CONCRETO COM CONCTRETO MOLDADO	M2	150
	PISOS, SOLEIRAS, RODAPEIS EPEITORIS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)OU PISO DE CONCRETO COM CONCTRETO MOLDADO IN LOGO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 6CM, ARMADO AF_07/2016		

131	REVESTIMENTOS ARGAMASSA E FORROS CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1;3	M2	2000
132	REVESTIMENTOS ARGAMASSA E FORROS EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6ADIT. PAST	M2	1100
133	REVESTIMENTOS ARGAMASSA E FORROS FORRO EM PVC 100MM ENTARUGAMENTO METALICO	M2	1000
134	REVESTIMENTOS ARGAMASSA E FORROS REBOCO COM ARGAMASSA 1;6:ADIT. PAST.	M2	1000
135	REVESTIMENTOS ARGAMASSA E FORROS,FORROS EM GESSO ACARTONADO ARAMADO	M2	300
136	SERVIÇOS DIVERSOS PISO TÁTIL DIRECIONADO NA COR AMARELA 25X25PREMOLDADO(16 UNIDADE)	M2	200
137	SERVIÇOS PRELIMINARES BARRAÇÃO DE MADEIRA(INCL.INSTAÇÃO)	M2	90
138	SERVIÇOS PRELIMINARES LIGAÇÃO PROVISORIA-LUZ	UND	11
139	SERVIÇOS PRELIMINARES LIGAÇÃO PROVISORIA -AGUA /ESGOTO	UND	11
140	SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS UTLIZANDO GABARITOS TÁBUAS CORRIDAS	M	300
	SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS UTLIZANDO GABARITOS TÁBUAS CORRIDAS PONTASLETADAS A CADA 2,00M-2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018		
141	SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA A APARELHO	M2	500
142	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRAS EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	76
143	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO	PT	100
144	URBANIZAÇÃO PLANTIO DE GRAMA (INCL.TERRA PRETA	M2	350

a) A **Contratada** deverá executar serviços de manutenção predial e urbana, essencial com objetivo de manter e conservar as edificações de posse da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PA;

b) A **Contratada** deverá realizar de forma ágil e eficiente os serviços de manutenção predial urbana, proporcionando maior conforto e melhores condições de infraestrutura ao perfeito funcionamento das atividades desenvolvidas no âmbito desta prefeitura;

c) Visando garantir a continuidade das atividades da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte do Estado do Pará, a contratada pela Administração deverá atender com medidas de manutenção predial e urbana preventiva e corretiva, coordenadas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE;

d) A CONTRATADA deverá considerar os requisitos exigidos por normas regulamentares, amplamente conhecidas, tanto de segurança do trabalho (NR's) quanto de cunho técnico (Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e IT's do Corpo de Bombeiros/PA. E também é de salientar que deve satisfazer as deliberações dos órgão ambientais, de modo a garantir o seguimento das Resoluções CONAMA.

e) A **Contratada** fornecerá todo material, EPIs, EPCs, equipamentos, inclusive ferramentas de uso individual, logística e mão-de-obra, necessários à realização dos serviços, e deverá: manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica; identificar todos equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração.

f) A CONTRATADA deverá abranger as várias modalidades de construções existentes da CONTRATANTE, como edificações de vários pavimentos, com e sem laje, madeira, vários tipos de telhados (metálicos termoacústico e sem acústico, cerâmico e de fibrocimento), janelas (madeira, alumínio e vidro com alumínio) e portas (madeira, metálica, alumínio e vidro com alumínio), bem como as construções atuais, que estão mais eficientes e sustentáveis, que envolvem qualquer outro tipo de material aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

g) O CONTRATO abrangerá manutenções preventivas, corretivas e preditivas nas áreas prediais e urbanas, que envolverão as áreas de elétrica, hidrossanitária e civil, nos seus mais variáveis aspectos estruturais.

3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Os serviços contratados serão prestados da seguinte forma:

a) Deverá abranger as várias modalidades de construções existentes da CONTRATANTE como edificações de vários pavimentos, com e sem laje, madeira, vários tipos de telhados (metálicos termoacústicos e sem acústico, cerâmico e de fibrocimento), janelas (madeira, alumínio e vidro com alumínio) e portas (madeira, metálica, alumínio e vidro com alumínio), bem como as construções atuais, que estão mais eficientes e sustentáveis, que envolvem qualquer outro tipo de material aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

b) O CONTRATO também abrangerá manutenções preventivas, corretivas e preditivas nas áreas prediais e

urbanas que envolverão as áreas de elétrica, hidrossanitária e civil, nos seus mais variáveis aspectos estruturais.

4. VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

O presente contrato terá vigência até 31/12/2022, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, por meio de termos aditivos, convindo as partes contratantes, nos termos do **Art. 57, da Lei Federal n°-8.666/93**.

5. REAJUSTE/REPACTUAÇÃO

Excetuadas as excepcionalidades legais e alteração no objeto, o contrato somente será reajustado para fins de atualização monetária após 1 (um) ano da contratação. O índice inflacionário utilizado deve ser oficial ou que reflitam a variação dos custos.

6. RESCISÃO

6.1. O **Contrato** poderá ser rescindido, nos seguintes casos:

6.1.1. Unilateralmente, pela **Contratante**, nos casos enumerados no **inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº-8.666/93**;

6.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração;

6.1.3. Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.

7. PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado pela **Contratante** através de transferência bancária à **Contratada**, mediante apresentação de boletins por medição e a devida Nota Fiscal de serviço, o pagamento será mensal contados da apresentação da Medição e a devida Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados, devidamente atestada pelo Fiscal do **Contrato**;

7.2. A **Contratada** deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, não aceitação do serviço ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, ou ainda não acompanhada das certidões previstas nas letras **a, b, e c do item 7.2**, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a **Contratado aplique** as medidas saneadoras necessárias.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATATADA

8.1. Atender às solicitações nos prazos estipulados;

8.2. Aceitar o controle de qualidade realizado por laboratório oficial;

8.3. Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como: fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes do objeto e apresentar os respectivos comprovantes;

8.4. Reparar ou indenizar, dentro do prazo estipulado pela autoridade competente, todas e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do contratante, ou de terceiros, decorrentes de ação ou

omissão de seus empregados e fornecedores;

8.5. Providenciar para que seus empregados cumpram as normas internas relativas à segurança do contratante;

8.6. Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação na licitação e contratação;

8.7. Não subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação definida neste TERMO DE REFERÊNCIA, sem prévia anuência do CONTRATANTE. Caso ocorra a subcontratação, mesmo que autorizada pelo CONTRATANTE, este não se responsabilizará por qualquer obrigação ou encargo do subcontratado.

8.8. Cumprir o objeto do contrato estritamente de acordo com as normas que regulamentam o objeto da contratação.

8.9. As Notas Fiscais de Prestação de Serviços deverão ser emitidas conforme o serviço realizado e a discriminação da MEDIÇÃO A SER PAGA;

8.10. A Contratada fica obrigada a efetuar a qualquer tempo e a critério da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, a adequação dos serviços que, por ventura apresentarem divergências com as especificações definidas em contrato, sem qualquer ônus para esta Municipalidade;

8.11. Serão de inteira responsabilidade da empresa prestadora do serviço, as despesas decorrentes de sua execução, caso seja necessária, nos prazos estabelecidos;

8.12. Apresentar as certidões que comprovem a regularidade das Obrigações Fiscais (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) por ocasião da entrega das Notas Fiscais;

8.13. A recusa da contratada em recolher os encargos acima citados, autoriza a rescisão unilateral do presente contrato, bem como retenção dos valores devidos a título de encargos e impostos e a contratada não terá direito a qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades previstas na Lei Federal nº- 8.666/93.

8.14. Responsabilizar-se por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que, por ventura venham a ser causados à Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 As Notas Fiscais de Prestação de Serviços deverão ser emitidas conforme o serviço realizado e a discriminação da **PARCELA A SER PAGA**;

9.2 A **Contratada** fica obrigada a efetuar a qualquer tempo e a critério da **Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte**, a adequação dos serviços que, por ventura apresentarem divergências com as especificações definidas em contrato, sem qualquer ônus para esta **Municipalidade**;

9.3 Serão de inteira responsabilidade da empresa prestadora do serviço, as despesas decorrentes de sua execução, caso seja necessária, nos prazos estabelecidos;

9.4 Apresentar as certidões que comprovem a regularidade das Obrigações Fiscais (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) por ocasião da entrega das Notas Fiscais;

9.5 A recusa da contratada em recolher os encargos acima citados, autoriza a rescisão unilateral do presente contrato, bem como retenção dos valores devidos a título de encargos e impostos e a contratada não terá direito a qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades previstas na **Lei Federal nº- 8.666/93**.

9.6 Responsabilizar-se por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que, por ventura venham a ser causados à **Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte**.

10. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

De acordo com o disposto no ***caput* do art. 67, da Lei Federal nº-8.666/93**, o representante da **Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte** que atuará como fiscal será aquele a ser designado pelo **Prefeito Municipal**.

11. SIGILO DO CONTRATO

A **Contratada** deverá se comprometer a guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou inadequada utilização.

12. SANSÕES ADMINISTRATIVAS

a) Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante, a **Contratada** estará sujeita às seguintes penalidades:

- **i.** Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): **suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;**
- ii. Executar o **Contrato** com irregularidades, passíveis de correção durante a sua execução e sem prejuízo ao resultado: **advertência**;
- **iii.** Executar o **Contrato** com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerada inexecução contratual: **multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor dos produtos/serviços não entregues/executados;**
- **iv. Rescisão contratual por inadimplemento da** Contratada**:** suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
- **v.** Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: **declaração de inidoneidade cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Contrato.**

b) As penalidades serão registradas no cadastro da **Contratada**, quando for o caso.

c) As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a de multa diária, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

13. RECURSOS FINANCEIROS

a) O valor acordado será pago pela **Contratante** à **Contratada**, conforme Dotação Orçamentária expedida pela Contabilidade do município do orçamento exercício 2022:

Cumaru do Norte (PA), 17 de janeiro de 2022.

Elaborado por:

Cherlis Regino Silva Neto
Secretário Municipal de Administração

CELIO MARCOS CORDEIRO:31499114869

Assinado de forma digital por CELIO MARCOS CORDEIRO:31499114869
Dados: 2022.03.10 14:29:55 -03'00'

Autorizado por:
Célio Marcos Cordeiro
Prefeito Municipal